



Regon 531005383
tel.+48 505052488
e-mail pup.mi@neostrada.pl

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach
działki nr 1210, 1176/1, 1177, 336/4, 540/13, 540/11, 522, 505/4 i 521

INWESTOR :

GMINA BIERAWA
ul. Wojska Polskiego 12
47-240 Bierawa

METRYKA PROJEKTU

OBIEKT: Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Dziergowicach
działki nr 1210, 1176/1, 1177, 336/4, 540/13, 540/11, 522, 505/4 i 521

TEMAT: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach
działki nr 1210, 1176/1, 1177, 336/4, 540/13, 540/11, 522, 505/4 i 521

TEMAT OPRACOWANIA: **PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY**

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: **Przedsiębiorstwo Usługowo-Projektowe „MI”**
Miroslaw Sieja
ul. Piłsudskiego 10B/1
47-223 Kędzierzyn-Koźle

AUTOR: **mgr inż. Miroslaw Sieja – upr. nr 29/95/Op**

SPRAWDZIŁ: **Andrzej Jęczmienny – upr. nr 159/92/Op**

Kod Słownika Zamówień:

- a) **DZIAŁ ROBÓT** : - 45000000 - 7 Roboty budowlane
- b) **GRUPY ROBÓT**: - 45200000 - 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- c) **KLASY ROBÓT**: - 45230000 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów linii komunikacyjnych i energetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei : wyrównywanie terenu
- d) **KATEGORIA ROBÓT**: - 45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

SPIS ZAWARTOŚCI:

- 1. Metryka projektu
- 2. Projekt zagospodarowania terenu
- 3. Opis techniczny
- 4. Część rysunkowa
- 5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
- 6. Załączniki

14 Grudnia 2014

OPIS TECHNICZNY
do
PROJEKTU ZAGOPODAROWANIA TERENU
I PROJEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH
W DZIERGOWICACH
DZIAŁKI NR 1210, 1176/1, 1177, 336/4, 540/13, 540/11, 522 ,
505/4 I 521

Spis treści :

1. Przedmiot opracowania
2. Podstawa opracowania
3. Opis stanu istniejącego
4. Rozwiązania projektowe
5. Dane charakterystyczne wpływu budowy na środowisko
6. Uwagi końcowe
7. Warunki BHP i ppoż_.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy dojazdowej do gruntów rolnych w w Dziergowicach -działki nr 1210 , 1176/1 , 1177 , 336/4 , 540/13 , 540/11 , 522 , 505/4 i 521

2. Podstawa opracowania

- Umowa z Gminą Bierawa
- Mapa do celów projektowych
- Wytyczne projektowania dróg VI i VII klasy technicznej WPD -3, Warszawa 1995,
- Katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych nawierzchni ulic, Warszawa 1998,
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada_ drogi publiczne i ich usytuowanie Dziennik Ustaw nr 43 z 14 maja 1999 r.
- Ustawa z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane Dz.U. nr 243 p. 1623 z 2010r.
- wizja lokalna i pomiary z natury w terenie dokonane przez autora.

3. Opis stanu istniejącego

3.1 Przebieg drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach.

Projektowana droga dojazdowa do gruntów rolnych zlokalizowana we wsi Dziergowice. Obsługuje ona przyległe użytki rolne.

3.2 Nawierzchnia i odwodnienie

Droga posiadała nawierzchnię utwardzoną stabilizacją podłoża cementem oraz tłuczniem. Grubość utwardzenia ok. 8-15 cm. Przekrój drogowy.

Istniejąca nawierzchnia bardzo zniszczona i zdeformowana , z licznymi ubytkami i spękaniami.

Odwodnienie – powierzchniowe. Wody opadowe spływają na pobocza.

Pobocza drogi trawiaste.

3.2. Urządzenia obce

linia energetyczna i kanalizacja sanitarna

3.3 Warunki gruntowo wodne

Z uwagi na charakter i zakres opracowania nie przeprowadzono badań warunków gruntowo

wodnych, z makroskopowej oceny gruntu w pobliżu drogi wynika, że grunt ma charakter piaszczysty i piaszczysto-gliniasty. Kategoria geotechniczna I.

4. Rozwiązania projektowe

4.1. Roboty przygotowawcze

- geodezyjne wytyczenie pasa projektowanej drogi.

4.2. Roboty ziemne

- wykonanie koryta na zjazdach oraz w miejscach braku konstrukcji na projektowanej do przebudowy drogi

4.3. Roboty odwodnieniowe

Nie przewiduje się wykonania robót związanych z odwodnieniem. Droga tak ,jak dotychczas posiadać będzie odwodnienie powierzchniowe. Wody opadowe odprowadzane będą na pobocza , gdzie będą wsiąkać.

4.4. Podbudowy

Projekt przewiduje oczyszczenie , wyprofilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża oraz wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym 0/63 mm – średnia grubość 10 cm oraz wykonanie nowej podbudowy z tłuczni niesortowanego o grubości 25 cm ułożonej na warstwie odcinającej z piasku o grubości 10 cm

4.5. Nawierzchnia

Projektowana nawierzchnia drogi to:

na odcinku od km 0+000 do km 0+867 dwuwarstwowa nawierzchnia z betonu asfaltowego

- warstwa wiążąca AC16W grubości 5 cm
- warstwa ścieralna AC11S grubości 3 cm

na odcinku od km 0+867 nawierzchnia podwójnie utrwalana emulsją i grysami kamiennymi:

- Warstwa górna - Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową przy użyciu grysu kamiennego 5-8mm w ilości 8,0dm³/m²
- Warstwa dolna - Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową przy użyciu grysu kamiennego 8-12mm w ilości 10,0dm³/m²

4.6. Roboty wykończeniowe

- naprawa poboczy (ścinka , uzupełnienie, plantowanie).

4.7. Główne parametry geometryczne

- łączna długość drogi – 1160m,
- szerokość jezdni – 3,5-5 m
- powierzchnia całkowita nawierzchni jezdni i zjazdów –4717,37 m²

1. Dane charakterystyczne wpływu budowy na środowisko

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące jego wpływ na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:

a) *zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków- wody opadowe odprowadzane są na pobocza. Z uwagi na charakter drogi (droga dojazdowa do gruntów rolnych) nie wymagają one podczyszczenia,*

b) *emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się – wykonanie nowej , równej nawierzchni bitumicznej ograniczy do minimum obecne zapylenie powietrza wynikające z ruchu pojazdów (głównie rolniczych)*

c) *rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów – podczas wykonywania robót drogowych zostanie do zagospodarowania niewielka ilość gruntu z korytowania i wyrównywania podłoża drogi. grunt ten zostanie wykorzystany do uzupełnienia i wyrównania poboczy - nie przewiduje się więc wyznaczenia miejsc składowania odpadów.*

d) *emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się - projekt nie przewiduje realizacji obiektów będących źródłem emisji hałasu do środowiska, ani obiektów emitujących promieniowanie*

jonizujące czy też pole elektromagnetyczne. Realizacja inwestycji zmniejszy do minimum obecnie występujące , z uwagi na nierówności nawierzchni , wibracje. Zmniejszy się też w znaczny sposób emisja hałasu wynikającego z ruchu pojazdów (głównie rolniczych) po zdeformowanej obecnie drodze

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne - realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wymaga wycinki drzew i krzewów

Zakres inwestycji nie obejmuje realizacji obiektów, które mogłyby , zarówno w fazie wykonawstwa, jak i eksploatacji wpływać negatywnie na wody podziemne czy też powierzchniowe ziemi lub glebę.

f) oraz wykazania, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają lub eliminują wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami –Przewidziane w projekcie roboty dotyczące głównie wykonania konstrukcji jezdni oraz jej nawierzchni , a także roboty towarzyszące nie są robotami uciążliwymi dla środowiska. Przyjęte w projekcie rozwiązania nie wpływają na zmianę stosunków wodnych. Nie jest też planowana zmiana przeznaczenia gruntów- droga zlokalizowana będzie na działce przeznaczonej do tego celu. Wyrównanie drogi oraz wykonanie nawierzchni ograniczającej powstawanie kurzu jest działaniem korzystnym dla środowiska

2. DANE O OCHRONIE ZABYTKÓW

Projektowane obiekty nie kolidują z istniejącymi obiektami wpisanymi do rejestru zabytków. Jeżeli w trakcie robót zostaną odkryte stanowiska archeologiczne, to należy fakt ten zgłosić do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, do Państwowej Służby Ochrony Zabytków Oddział Opole celem sprawowania nadzoru.

3. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona i stanowi ona załącznik do niniejszego opracowania.

4. UWAGI KOŃCOWE

Roboty wykonywać należy po oznakowaniu terenu robót zgodnie z zatwierdzonym przez właściwy organ projektem organizacji ruchu na czas robót. (dotyczy to głównie robót prowadzonych w pasie drogowym drogi powiatowej lub w jego pobliżu)
Roboty wykonać należy oraz odbiorów robót dokonywać zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacjach technicznych.