RODZAJ NAWIERZCHNI	gruntowa	asfalt	gruntowa	kostka brukowa	gruntowa	asfalt	kostka brukowa	asfalt	kostka brukowa	asfalt	gruntowa	gruntowa
SPOSÓB ZABEZPIECZENIA WYKOPU	pełne wypraskami lub ściankami rozporowymi											
WYMIARY WYKOPU	wykop pionowy o szerokości b=1,55m	wykop pionowy o szerokości b=1,4m	wykop pionowy o szerokości b=1,25m	wykop pionowy o szerokości b=1,1m								
SPOSÓB WYKONANIA WYKOPU	mechanicznie–85%, ręcznie–15%, z odwozem na wysypisko–100% urobku	mechanicznie–90%, ręcznie–10%, z odwozem na wysypisko–100% urobku	mechanicznie–90% ręcznie–10%, z odwozem czasowym–80%, z odwozem na wysypisko– 20% urobku	mechanicznie–90% ręcznie–10%, z odwozem czasowym–80%, z odwozem na wysypisko– 20% urobku								
ODWODNIENIE WYKOPU	–	–	–	–								
PODBUDOWA	podsypka piaskowo–żwirowa h=15cm, obsypka h=30cm	podsypka piaskowo–żwirowa h=15cm, obsypka h=30cm	podsypka piaskowo–żwirowa h=15cm, obsypka h=30cm	podsypka piaskowo–żwirowa h=15cm, obsypka h=30cm								

PROJWES	"PROJWES" s.c. PROJEKTOWANIE I USŁUGI W IŻYNIERII ŚRODOWISKA mgr inż. JÓZEF WESOŁOWSKI, mgr inż. MARIUSZ WESOŁOWSKI 46–073 Mechnice, ul. Al. Róż 18 tel.–fax 77 44–04–884 projwes@o2.pl		
ZADANIE	PROJEKT KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI DZIERGOWICE - ETAP II WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ W UL. KOZIELSKIEJ	Nr rys. 9	
PRZEDMIOT RYS.	KANALIZACJA DESZCZOWA - PROFIL PODŁUŻNY		
LOKALIZACJA	DZIERGOWICE, GMINA BIERAWA	SKALA: 1: 100/1000	
INWESTOR	GMINA BIERAWA UL. WOJSKA POLSKIEGO 12, 47-240 BIERAWA		
STADIUM DOK.	PROJEKT BUDOWLANY		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż Józef Wesołowski nr up. : 337/94/OP, 48/95/OP	podpis:	
SPRAWDZIŁ	mgr inż Mariusz Wesołowski nr up. : OPL/0032/POOS/03	podpis:	
DATA OPRACOWANIA	czerwiec 2014		