RODZAJ NAWIERZCHNI	gruntowa / asfalt / gruntowa / kostka brukowa / gruntowa / asfalt / kostka brukowa / asfalt / kostka brukowa / asfalt / gruntowa / gruntowa
SPOSÓB ZABEZPIECZENIA WYKOPU	pełne wypraskami lub ściankami rozporowymi
WYMIARY WYKOPU	wykop pionowy o szerokości b=1,55m / wykop pionowy o szerokości b=1,4m / wykop pionowy o szerokości b=1,25m / wykop pionowy o szerokości b=1,1m
SPOSÓB WYKONANIA WYKOPU	mechanicznie–85%, ręcznie–15%, z odwozem na wysypisko–100% urobku / mechanicznie–90%, ręcznie–10%, z odwozem na wysypisko–100% urobku / mechanicznie–90% ręcznie–10%, z odwozem czasowym–80%, z odwozem na wysypisko– 20% urobku / mechanicznie–90% ręcznie–10%, z odwozem czasowym–80%, z odwozem na wysypisko– 20% urobku
ODWODNIENIE WYKOPU	– / – / – / –
PODBUDOWA	podsypka piasowo–żwirowa h=15cm, obsypka h=30cm / podsypka piasowo–żwirowa h=15cm, obsypka h=30cm / podsypka piasowo–żwirowa h=15cm, obsypka h=30cm / podsypka piasowo–żwirowa h=15cm, obsypka h=30cm

"PROJWES" s.c.
PROJEKTOWANIE I USŁUGI W IŻYNIERII ŚRODOWISKA
mgr inż. JÓZEF WESOŁOWSKI, mgr inż. MARIUSZ WESOŁOWSKI
46–073 Mechnice, ul. Al. Róż 18 tel.–fax 77 44–04–884 projwes@o2.pl

ZADANIE	PROJEKT KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI DZIERGOWICE - ETAP II WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ W UL. KOZIELSKIEJ	Nr rys. 15
PRZEDMIOT RYS.	KANALIZACJA DESZCZOWA - PROFIL PODŁUŻNY	
LOKALIZACJA	DZIERGOWICE, GMINA BIERAWA	SKALA: 1: 100/1000
INWESTOR	GMINA BIERAWA UL. WOJSKA POLSKIEGO 12, 47-240 BIERAWA	
STADIUM DOK.	PROJEKT WYKONAWCZY	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż Józef Wesołowski nr up. : 337/94/OP, 48/95/OP	podpis:
SPRAWDZIŁ	mgr inż Mariusz Wesołowski nr up. : OPL/0032/POOS/03	podpis:
DATA OPRACOWANIA	czerwiec 2014	