


- 1 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11 S grubości 4 cm
- 2 - skropienie międzywarstwowe emulsja asfaltową w ilości 0,5 kg/m<sup>2</sup>
- 3 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC16 W grubości 5 cm
- 4 - skropienie międzywarstwowe emulsja asfaltową w ilości 0,8 kg/m<sup>2</sup>
- 5 - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego 0/31,5 mm grubości 10 cm
- 6 - dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego 0/63 mm grubości 20 cm
- 7 - warstwa odcinająca z piasku grubości 10 cm

**UWAGA. spadki poprzeczne nawierzchni (jednostronne 1,5 - 2,0%) dostosować do warunków terenowych**

 Regon 531005383	<b>PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PROJEKTOWE „MI”</b> Mirosław Sieja ul. Piłsudskiego 10 B/1 47-223 KĘDZIERZYN-KOŹLE		
OBIEKT	DROGA W MIEJSCOWOŚCI LUBIESZÓW „NIWISKA” KM 0+000 – 1+235 DROGA W MIEJSCOWOŚCI LUBIESZÓW „OD ULICY 9-GO MAJA DO POGONICY” KM 0+000 – 0+890 DROGA W MIEJSCOWOŚCI LUBIESZÓW „ODRZAŃSKA” KM 0+000 – 0+435 DROGA W MIEJSCOWOŚCI LUBIESZÓW „DO ODRY” KM 0+000 – 0+345		
umowa nr	imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis
Autor	<b>mgr inż. Mirosław Sieja</b>	<b>29/95/Op</b>	
TEMAT	REMONT DROGI W MIEJSCOWOŚCI LUBIESZÓW „NIWISKA” KM 0+000 – 1+235 – POWÓDŹ KWIECIEŃ 2017 REMONT DROGI W MIEJSCOWOŚCI LUBIESZÓW „OD ULICY 9-GO MAJA DO POGONICY” KM 0+000 – 0+890 – POWÓDŹ KWIECIEŃ 2017 REMONT DROGI W MIEJSCOWOŚCI LUBIESZÓW „ODRZAŃSKA” KM 0+000 – 0+435 – POWÓDŹ KWIECIEŃ 2017 REMONT DROGI W MIEJSCOWOŚCI LUBIESZÓW „DO ODRY” KM 0+000 – 0+345 – POWÓDŹ KWIECIEŃ 2017		<b>SKALA</b> <b>1:25</b>
TEMAT RYSUNKU	<b>Przekrój konstrukcyjny</b>		
INWESTOR	<b>GMINA BIERAWA</b> ul. Wojska Polskiego 12 47-240 Bierawa		<b>Maj</b> <b>2018 r</b>
	<b>Rysunek nr 5</b>		