



- (Ch) CHODNIK**
- kostka brukowa betonowa 6,0cm
 - podsyпка cementowo-piaskowa 3-5cm
 - podbudowa z kruszywa 10,0cm
 - warstwa odcinająca z piasku 10,0cm

REMONT NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ z wymianą płytek chodnikowych na kostkę brukową i korektą poziomu ułożenia w rejonie drzwi wyjścia ewakuacyjnego

Wyburzyć istn. scenę, rozebrać istniejącą posadzkę - deski podłogowe na legarach. Zebrać górną warstwę podsyпки piaskowej. Wykonać ławy fundamentowe (wg proj. konstrukcji) pod proj. ściany i komin. Ubić podsyпку i wykonać nową posadzkę:

- posadzka - np. płytki ceram. niepoślizgowe, PEI V (lub tarket)
- wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo, zatarta na gładko, układana na folii PE - 6 cm
- izolacja termiczna ze styropianu - 15 cm
- izolacja p.wilgociowa
- wylewka betonowa - 10-15 cm
- ubity grunt

FUNDAMENTY POD PROJ. ŚCIANY WEWNĘTRZNE, KOMIN, PODEST ORAZ SCHODY WEDŁUG PROJEKTU KONSTRUKCJI

projektant	arch. Ewa Krupa	nr upr. 186/87/Op
sprawdzający	arch. Ewelina Klajnowska-Węgrzyn	nr upr. 54/01/Op
obiekt	PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO	
lokalizacja	47-223 BRZEŹCE, UL. RYBNA działka nr 352/5, obręb: BRZEŹCE, jedn. ewidencyjna: Bierawa	
inwestor	GMINA BIERAWA 47-240 BIERAWA, UL. WOJSKA POLSKIEGO 12	
rodzaj oprac.	PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY DOMU LUDOWEGO	
tytuł rysunku	PRZEKRÓJ A-A	skala 1:50
PRACOWNIA PROJEKTOWA "archi" Ewa Krupa; tel. 77 481 90 78, 605 51 13 08 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grunwaldzka 18; e-mail: archi.ewa28@gmail.com	rys.nr A3	06.12.2016

Rysunek jest własnością firmy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowieszczenie i kopiowanie za pisemną zgodą właściciela praw.