



UWAGI !

1. Przed przystąpieniem do prac ze stropami należy zabezpieczyć i przystosować odpowiednio drogi ewakuacyjne i transportowe w tym przede wszystkim klatkę schodową.
2. Założono że prace związane z wymianą stropów rozpocząć od stropu nad parterem, a strop nad piętrzem dopiero w drugiej kolejności.
3. Przed przystąpieniem do prac ze stropami należy zabezpieczyć stanowiko tak by uniemożliwić upadek z demontowanego i montowanego nowego stropu.
4. Prace związane z wymianą stropów i zabezpieczeniami wykonywać jednocześnie w co najwyżej 2 sąsiednich pomieszczeniach.
5. Zabezpieczenia wykorzystać przy demontażu i montażu nowego stropu nad piętrzem.
6. Przy demontażu i montażu nowego stropu nad piętrzem należy zabezpieczyć i odciążyć słupy więźby dachowej.
7. Podczas prac remontowych obserwować zachowanie się sąsiadujących ze sobą elementów konstrukcyjnych.
8. Wszelkie prace w obrębie wyznaczonych zadań należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia.

RYSUNEK JEST WŁASNOŚCIĄ PROJEKTANTA. KOPIOWANIE I POWIELANIE PRAWEM CHRONIONE

	Pryzmat Projekt PROJEKTOWANIE BUDOWNICTWO - KONSTRUKCJE Kędzierzyn-Koźle; ul. Grunwaldzka 18;	
	projektował : inż. MIROSLAW NAGÓRNY upr.nr 31/98/Op sprawdził :	
obiekt : BUDYNEK MIESZKALNO USŁUGOWY		
temat oprac.: REMONT STRPÓW BUDYNKU	10 lutego 2017r.	
lokalizacja : BRZEŹCE, UL. GLIWICKA 41 działka nr 352/5,	SKALA	
inwestor : GMINA BIERAWA; 47-240 BIERAWA, UL. WOJSKA POLSKIEGO 12	1:50 1:	
PRZEKRÓJ; SPOSÓB ZABEZPIECZENIA STROPÓW		RYS.NR
		K-6

MegaCAD nr ser. 051112/009709